

OŠ Mengeš

Pojasnila k popisu:

1. V objektu A2 odstranitev betonskega cokla.



2. Odrezati poševni del AB montažnih brisolejev na objektu B. Dolžine:
8x1.00m in 3x1.60m na zahodni strani
5x1.40m, 4x1.00m in 1x2.10m na vzhodni strani
5x1.30m in 1x1.60m na severni fasadi – kotlovnica



3. Odstranitev AB brisolejev na objektu A in A1 – na južni fasadi.



4. Odstranitev obstoječega tlaka ob objektu zaradi postavitve drenaže. Ponovna vgradnja tlakovanih površin ob objektu. Tlakovane površine so dovozi, dostopi in vhodni podesti. Tlak je prane kulir plošče ali asfalt. Okrog objektov imamo drenažo. Na raščnem terenu je 260m drenaže, na tlakovanem pa 105m.

5. Betonske elemente okrog oken odrežemo:
V objektu B 1x0.60/0.60m v kleti, 3x0.60/0.60 v pritličju.



6. V večnamenskem prostoru objekta B prestavimo radiatorje pred okni na novo pozicijo (4 daljši radiatorji cca 2.20m)



7. Odstranitev betonskih simsov na čelni fasadi, dolžine 4x7.10m na vzhodni fasadi objekta A.

